ДБ-203

Цена домкомплекта	Размеры	Площадь дома
1 563 000 руб.	**9x9**	**156.7**

Тип бруса: 150x150 естественной влажности: 1 563 000 руб.

Тип фундамента: Свой фундамент

Тип кровли: Рубероид

Планы этажей



Базовая комплектация дома (включая сборку):

- Основные стены дома - брус 150х150 мм.
- Перегородки внутри дома (первый и второй этаж) - брус 100х150 мм.
- Балки половые и потолочные - брус 100х150 мм.
- Высота первого этажа - 2,70 метра (в чистоте).
- Высота второго этажа - 2,50 метра (в чистоте).
- Черновые полы - доска 25х150 мм.
- Фронтоны крыши – брус 150х150 мм.
- Стропильная система - доска 50х150 мм.
- Обрешетка крыши - доска 25х150 мм.
- Угловые соединения в теплый угол (ласточкин хвост)
- Сборка стен на деревянные нагеля (шканты)
- Обработка антисептиком (первый венец и балки пола)
- Кровля крыши – рубероид (либо подготовка крыши под кровлю металлочерепицей с монтажом парогидроизоляции)
- Расходные материалы (джутовое льноволокно, деревянные нагеля, гидроизоляция, рубероид, гвозди и т.п.).
- Доставка комплекта до участка Заказчика рассчитывается индивидуально.
- Сборка дома на участке заказчика.