Проект ДБ-4

Цена домкомплекта	Размеры	Площадь дома
1 020 000 руб.	**7x7**	**72.8**

Тип бруса: 150x150 естественной влажности: 1 020 000 руб.

Тип фундамента: Свой фундамент

Тип кровли: Рубероид

Планы этажей





Краткая характеристика проекта дома

Очень аккуратный дом из бруса интересной архитектуры, с мансардным этажом. Размер дома - 7 х 7, площадь - 72.8 кв. м. Вход в дом - через крыльцо с террасой и небольшой холл. На первом этаже - небольшой коридор, из которого можно попасть в просторную гостиную с довольно большим полукруглым эркером, кухню-столовую и санузел. На втором этаже - небольшой холл и две спальни. Одну из спален при необходимости можно разделить на две комнаты. Проект относится к средней ценовой категории. Такой дом будет прекрасно смотреться на садовом или на дачном участке.

Базовая комплектация дома (включая сборку):

- Основные стены дома - брус 150х150 мм.
- Перегородки внутри дома (первый этаж) - брус 100х150 мм.
- Балки половые и потолочные - брус 100х150 мм.
- Высота первого этажа - 2,70 метра (в чистоте).
- Высота второго этажа - 2,50 метра (в чистоте).
- Черновые полы - доска 25х150 мм.
- Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150 мм.
- Стропильная система - доска 50х150 мм.
- Обрешетка крыши - доска 25х150 мм.
- Угловые соединения в теплый угол (ласточкин хвост)
- Сборка стен на деревянные нагеля (шканты)
- Обработка антисептиком (первый венец и балки пола)
- Кровля крыши - рубероид.
- Расходные материалы (джутовое льноволокно, деревянные нагеля,

гидроизоляция, рубероид, гвозди и т.п.).

- Доставка комплекта до участка Заказчика рассчитывается индивидуально.
- Сборка дома на участке заказчика.