Проект СД-4



Цена домкомплекта	Размеры	Площадь дома
740 000 руб.	**8.5x11**	**122**

Тип бруса: 150x150 естественной влажности: 740 000 руб.

Тип фундамента: Свой фундамент

Тип кровли: Рубероид

Планы этажей



Краткая характеристика проекта дома

Дом из сруба, с мансардным этажом. Размеры дома - 8.5 х 11, площадь - 122.1 кв. м. Дом вытянутый, он хорошо подойдет для узкого участка. Планировка дома очень удобная и рациональная. Через широкое крыльцо и террасу, огибающую угол дома, мы попадаем в просторный холл с выходами в кухню-столовую с выходом на террасу, в спальню и в санузел. По лестнице из холла можно попасть в холл второго этажа, а из него - в две просторные спальни. На втором этаже имеется свой санузел. В доме есть все, что необходимо для комфортного отдыха небольшой семьи в летнее время.

Базовая комплектация дома (включая сборку):

- Сруб, остроганный электрорубанком с двух сторон.
- Балки пола и потолка.
- Высота первого этажа - 2,70 метра (в чистоте).
- Высота второго этажа - 2,50 метра (в чистоте).
- Стропильная система крыши.
- Обрешетка крыши и фронтоны крыши.
- Черновые полы.
- Расходные материалы (мох строительный, антисептик, гидроизоляция, рубероид, гвозди и т.п.).
- Доставка комплекта до участка Заказчика рассчитывается индивидуально.
- Разгрузка сруба и комплекта пиломатериала.
- Сборка на участке заказчика.
- Кровля крыши рубероидом.