Проект ДБ-155

Цена домкомплекта	Размеры	Площадь дома
1 261 000 руб.	**8x10.4**	**120.6**

Тип бруса: 150x150 естественной влажности: 1 261 000 руб.

Тип фундамента: Свой фундамент

Тип кровли: Рубероид

Планы этажей

Краткая характеристика проекта дома

Такой проект дома из бруса подойдет для сезонного и постоянного проживания. Размеры дома - 8х10,4, площадь - 120.6 кв. м. На первом этаже находится просторная терраса, тамбур, гостиная, кухня, холл и санузел. На втором этаже небольшой холл, две спальни, небольшая гардеробная и санузел. Деревянный дом из бруса будет хорошо смотреться на загородном участке.

Базовая комплектация дома (включая сборку):

- Основные стены дома - брус 150х150 мм.
- Перегородки внутри дома (первый этаж) - брус 100х150 мм.
- Балки половые и потолочные - брус 100х150 мм.
- Высота первого этажа - 2,70 метра (в чистоте).
- Высота второго этажа - 2,50 метра (в чистоте).
- Черновые полы - доска 25х150 мм.
- Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150 мм.
- Стропильная система - доска 50х150 мм.
- Обрешетка крыши - доска 25х150 мм.
- Угловые соединения в теплый угол (ласточкин хвост)
- Сборка стен на деревянные нагеля (шканты)
- Обработка антисептиком (первый венец и балки пола)
- Кровля крыши - рубероид.
- Расходные материалы (джутовое льноволокно, деревянные нагеля, гидроизоляция, рубероид, гвозди и т.п.).
- Доставка комплекта до участка Заказчика рассчитывается индивидуально.
- Сборка дома на участке заказчика.